

Zagospodarowanie terenu w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej - ETAP I

Numer	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	Grupa	Droga dojazdowa od bramy do domków z płyt drogowych				
1.1	Element	Droga z płyt drogowych ciężkich - rozebranie				
1.1.1	GEO 1/4019/4 (2)	Droga z płyt ciężkich, rozebranie	m2	202,50		- zł
1.1.2	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, założono grubość podbudowy 15-cm	m2	202,50		- zł
1.2	Element	Droga z płyt drogowych ciężkich - wykonanie				
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 30-cm	m2	232,50		- zł
1.2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	202,50		- zł
1.2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	202,50		- zł
1.2.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	202,50		- zł
1.2.5	GEO 1/4019/4 (1)	Droga z płyt ciężkich, wykonanie	m2	202,50		- zł
1.3	Element	Koryta ściekowe wzdłuż drogi				
1.3.1	KNR 231/817/3	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości do 20-cm	m	50,00		- zł
1.3.2	KNR 231/606/2 analogia	Ścieki z elementów betonowych, koryto ściekowe (typu D-7 50/65/25 cm) głębokość 13 cm montaż, na betonie półsuchym	m	50,00		- zł
2	Grupa	Plac				
2.1	Element	Plac - roboty rozbiórkowe				
2.1.1	KNR 231/804/3	Rozebranie nawierzchni, żwirowej, mechanicznie, założono grubość nawierzchni 18-cm	m2	260,00		- zł
2.2	Element	Plac - wykonanie				
2.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 30-cm	m2	260,00		- zł
2.2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	260,00		- zł
2.2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	260,00		- zł
2.2.4	KNR 231/202/9	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	260,00		- zł
2.3	Element	Obrzeża wokół placu				
2.3.1	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na betonie półsuchym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130,00		- zł
2.4	Element	Koryta ściekowe wzdłuż placu				
2.4.1	KNR 231/817/3	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości do 20-cm	m	60,00		- zł
2.4.2	KNR 231/606/2 analogia	Ścieki z elementów betonowych, koryto ściekowe (typu D-7 50/65/25 cm) głębokość 13 cm montaż, na betonie półsuchym	m	60,00		- zł
3	Grupa	Chodniki i opaski z koryt ściekowych przy domkach				
3.1	Element	Rozebranie chodników z płyt betonowych				
3.1.1	KNR 5/719/8	Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, ręcznie	m2	125,00		- zł
3.2	Element	Nawierzchnia z kostki betonowej				
3.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2	125,00		- zł
3.2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	125,00		- zł
3.2.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	125,00		- zł
3.2.4	KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	210,00		- zł
3.3	Element	Obrzeża przy domkach				
3.3.1	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na betonie półsuchym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95,00		- zł
3.4	Element	Opaski z koryt ściekowych przy domkach				
3.4.1	KNR 231/606/2 analogia	Ścieki z elementów betonowych, koryto ściekowe (typu 50/35/12(15) cm) montaż, na betonie półsuchym	m	70,00		- zł
3.5	Element	Odprowadzenie wody z rynien (domek 4)				
3.5.1	KNR 4/203/3 analogia	Odprowadzenie wody z rynien	m	15,00		- zł
RAZEM NETTO:						- zł
VAT 23%:						- zł
RAZEM BRUTTO:						- zł